DEFINITIEF
PLANGROEP HEGGEN B.V.
project : MHEERDERWEG NOORD, BANHOLT
opdrachtgever : GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN
20.070
onderdeel : SITUATIE VERHARDING
B.05
geleverd : LB
schaal : 1:200
datum : 24-02-2021
geplaatst : 14-03-2023
15-06-2023
19-10-2023
Gb-bestand : G:\2020\20.070 - Mheerderweg Noord, Banholt\02. Bestekstekeningen\04. WB - 1\20.070 - WB -
Plaats 14
Postbus 44
6130 AA Sittard
tel. (046) 458 22 22
fax (046) 458 02 88
internet: www.plangroep-heggen.nl
e-mail: info@plangroep-heggen.nl
NIEUW AAN TE PLANTEN BOMEN
AcB – Aesculus carnea 'Briotii'
CbF – Carpinus betulus 'Fraxinifolia'
PvC – Prunus cerasifera 'Cornelissen'
SpF – Sophorodendron japonicum 'Regent'
TcC – Tilia cordata 'Greenspire'
BESTANDE BEBOUWING
NIEUWE BEBOUWING
BESTANDE KADASTRALE GRENS
NIEUWE KADASTRALE GRENS
LOCATIE TIJDELIJKE WONINGBOUW
INRIT
FREEZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm, KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm, KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRIT-VERLOOPBANDEN 180/200x250 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRIT-VERLOOPBANDEN 1 STREK BSS (NF), KLEUR ROOD/BRUIN
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BSS NF, KLEUR ROOD/BRUIN
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)
AAN TE BRENGEN BOMENSTRAATSTEEN NF, KLEUR ANTRACIET IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN PARKEERVAKSCHEIDING O.M.V. BETONSTRAATSTEEN NF, KLEUR WIT
AAN TE BRENGEN PUTBAND MET PUTDEKSEL
AAN TE BRENGEN BESTORTING VAN STORTSTEEN 100-200 mm
AAN TE BRENGEN BETONSCHOTTEN AFMETING CA. 625x1900x200 mm
AAN TE BRENGEN HOEKBEK VAN SCHAPENSAAS (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN HOUTEN POORT BREEDTE = 4,00 m , HOOGTE = 1,00 m (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN HOUTEN POORT BREEDTE = 1,60 m , HOOGTE = 1,00 m (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN LICHTMAST (DOOR DERDEN) DEELS AANGEBRACHT IN BOUWBLIPFASE
AAN TE PLANTEN HAAG – Crataegus monogyna(meidoorn)
AAN TE PLANTEN SERPENTSOEN
01 – Rosa 'Schneefluwe'
02 – Lonicera nitida 'Maigrün'
AAN TE BRENGEN BETONSCHOTTEN AFMETING CA. 625x1900x200 mm
AAN TE BRENGEN HOEKBEK VAN SCHAPENSAAS (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN HOUTEN POORT BREEDTE = 4,00 m , HOOGTE = 1,00 m (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN HOUTEN POORT BREEDTE = 1,60 m , HOOGTE = 1,00 m (AANBRENGEN IN BOUWBLIPFASE)
AAN TE BRENGEN LICHTMAST (DOOR DERDEN) DEELS AANGEBRACHT IN BOUWBLIPFASE
AAN TE PLANTEN HAAG – Crataegus monogyna(meidoorn)
AAN TE PLANTEN SERPENTSOEN
01 – Rosa 'Schneefluwe'
02 – Lonicera nitida 'Maigrün'
NIEUW AAN TE PLANTEN BOMEN
AcB – Aesculus carnea 'Briotii'
CbF – Carpinus betulus 'Fraxinifolia'
PvC – Prunus cerasifera 'Cornelissen'
SpF – Sophorodendron japonicum 'Regent'
TcC – Tilia cordata 'Greenspire'
MHEERDERWEG
PASTOOR ROHSSTRAAT
PASTOOR ENGELENSTRAAT
SINT GERLACHUSSTRAAT