DE HOCHTERHOF

DE LAATHOF

KARREWEG

BURGEMEESTER WOLFSSTRAAT

PASTOOR HUIJNENSTRAAT

VERPLAATSEN LICHTMAST

OPTIE LOCATIE POORT

VERPLANTEN LICHTMAST

ZONE 30

30

BESTAANDE BEBOUWING

NIEUWE BEBOUWING

BESTAANDE KADASTRALE GRENS

NIEUWE KADASTRALE GRENS

LOCATIE TIJDELIJKE WONINGBOUW

INRIT

FRIEZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x300 mm, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 150x300 mm, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 40/120x250 mm, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE
6 STREK SBS (DF), KLEUR ROOD/BRUIN
1 STREK SBS (VF), KLEUR ROOD/BRUIN

AAN TE BRENGEN KANTLAAG
2 STRKKKOK SBS DF,
KLEUR ROOD/BRUIN

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, 150 mm
30 mm SMA-NL 8A 70/100
60 mm AC 22 BIND TL-B
60 mm AC 22 BASE CL-B (BOUWWEG)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
300x300x60 mm KLEUR GRIJS
IN HALFSTEENSVERBAND (KOPVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
300x300x60 mm KLEUR GRIJS
IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF
KLEUR ROOD/BRUIN IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF
KLEUR ROOD/BRUIN
IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN GRASBETONTEGELS
600x400x120 mm

HALFVERHARDING AANGEBRACHT IN BOUWRIJPFASE

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK
MET AFVOER PVC ø160 mm, KLEUR BRUIN

AAN TE BRENGEN BESTORTING VAN
STORTSTEENEN 100-200 mm

AAN TE BRENGEN HERAG HEKWERK
H=2,00 m (AANBRENGEN IN BOUWRIJPFASE)

AAN TE BRENGEN HEKWERK VAN SCHAPENGAAS
H=1,50 m (AANBRENGEN IN BOUWRIJPFASE)

AAN TE BRENGEN HOUTEN POORT
BREEDTE = 4,00 m ; HOOGTE = 1,00 m
(AANBRENGEN IN BOUWRIJPFASE)

AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF WANDELPAAL
(HERGEBRUIK)

AAN TE BRENGEN LICHTMAST (DOOR DERDEN)
DEELS AANGEBRACHT IN BOUWRIJPFASE

AAN TE PLANTEN HAAG
- Crateagus monogyna (meidoorn)

AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN
- Hypericum 'Hidcote'

IN TE ZAAIEN GAZON
(DEELS INGEZAAID IN BOUWRIJPFASE)

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

NIEUW AAN TE PLANTEN BOMEN
VP - NIEUWE LOCATIE TE VERPLANTEN BOOM
UC - Ulmus 'Columella'

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	KARREWEG FASE 2, ST. GEERTRUID		20.069
opdrachtgever	GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN		
onderdeel	SITUATIE VERHARDING	blad	B.05
getekend	LB	schaal 1:200	datum 24-02-2021
gewijzigd	28-04-2022	19-10-2023	
CAD-bestand	G:\2020\20.069 - Karreweg fase 2, St. Geertruid\02. Bestekfaleberaingen\04. WB - 1\20.069 -		

Parkweg 1A Postbus 44 6130 AA Sittard tel: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88
internet: www.plangroep-heggen.nl
e-mail: info@plangroep-heggen.nl